

**KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA**  
**"Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D Wojbórz - Ścinawica - Kłodzko**  
**- odbudowa infrastruktury przejścia podziemnego".**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Roboty przygotowawcze</b> <b>CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.02.04	Rozebranie istniejących schodów wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 1) stopnie: 135,12 m2 2) spoczniki: 29,90 m2 3) posadzka: 64,91 m2 229,93x0,15	m <sup>3</sup>	34,49		
Razem dział: <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>Roboty ogólnobudowlane</b> <b>CPV 45200000-9</b>						
1	D-06.02.01	Ułożenie stopni granitowych, płomieniowanych, z kapinosem, prostych, okładzinowych o grubości do 5 cm szerokości stopnia 40 cm łącznie z podjazdami, układanych na zaprawie cementowej	m	337,80		
2	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych -analogia odbudowa kanałów odwadniających z wymianą ramek pod kratkami	szt.	37,60		
3	D-05.03.23	Montaż posadzki z płyt granitowych, płomieniowanych, prostokątnych o obw.do 15 m/m2 (płyty 0,35x0,5 m)	m <sup>2</sup>	94,81		
4	D-05.03.15	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t	4,00		
Razem dział: <b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)</b>						
<b>PODATEK VAT (22%)</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)</b>						

pieczęć i podpis oferenta