

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn. „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3266D w Nowym Waliszowie, km 1+632”

L.p.	Kod SST	Opis robót	Jedn. obmiaru	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
1.	D-01.03.02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	5		
2.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	15,75		
3.	D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	7		
4.	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z betonu B20 (1m3/szt.)	m ³	2		
5.	D-02.03.01	Wypełnienie przekopów piaskiem stabiliz.cementem z ręcznym przygot.mieszanki (50 kg cementu na 1 m ³ mieszanki) - zasypka przepustu	m ³	4,5		
6.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm (1,5x6=9)	m ²	9		
7.	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (1,5x6=9)	m ²	9		
8.	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (1,5x6=9)	m ²	9		
9.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (2x10m)	m	20		
RAZEM [PLN]						
PODATEK VAT (22%)						
OGÓŁEM (BRUTTO)						

Cena oferenta dla zadania (słownie)

..... (brutto)

pieczęć i podpis oferenta