

CZEŚĆ 1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH CZĘŚĆ 1

	krawężnik kamienne rozbiłkowany – 243 m
	nowy krawężnik kamienne 15x30 cm – 124 m
	obrzeźne betonowe 8x30 cm – 355 m
	opaska z kostki kamiennej 10x10 cm, 3 rzędy na ławie betonowej gr. 20 cm
	– w obrębie jezdni z kostki kamiennej rozbiłkowej – 535 m
	– w obrębie chodników z kostki kamiennej nowej – 364 m
	opornik z kostki kamiennej 20x20 cm na ławie betonowej gr. 20 cm – 30 m
	nowierzchnia chodników – kostka betonowa gr. 8 cm, kolor czerwony – 472 m ²
	nowierzchnia jezdni i jezdni na podbudowie betonowej gr. 20 cm – rozbiłkowa
	Kostka kamienia 10x10 cm – 1002 m ²
	kamienia 10x10 cm – 197 m ²
	nowierzchnia jezdni na podbudowie betonowej gr. 20 cm – nowa kostka
	nowierzchnia jezdni z betonu osiadowego – 702 m ² , w tym :
	– w-wa wiązopca [b.a. 0–16mm] gr. 5 cm na nowej podbudowie betonowej gr.
	20 cm – 481 m ²
	– w-wa ściieralca [b.a. 0–12mm] gr.5 cm, na odniku frezowanym 221 m ² oraz
	– w-wie wiążopca 481 m ²

 nowa studzienka ściekowa z wpustem – 9 szt.
rozbranie istn. studzienek ściekowych – 8 szt.

TEMAT : „Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D i drogi gminnej nr 119710D - ul. Okrzei w Bystrzycy Kłodzkiej”. ADRES : ul. Okrzei, Bystrzyca Kłodzka. INWESTOR : 1. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 2. GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA	PROJEKTANT mgr inż. Aleksander Ruczkowski SPRAWUJĄCY mgr inż. Zbigniew Kowik	Skala 1 : 500 Rys. nr 1
---	--	---