

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN.:

Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 3299D w miejscowości Jeleniów (km 2+134)

L.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
	45200000-9	Roboty ogólnobudowlane				
1	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy mostowych (16*0,042)	t	0,672		
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, (16*0,4*0,5)	m3	3,20		
3	KNR 2-14 1213-01	Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z ładu o głębokości do 25 cm	otw.	64,00		
4	KNR 2-13 1009-02	Obsadzenie kotew	szt.	64,00		
5	KNR 2-33 0207-06	Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,20		
6	KNR 2-33 0208-06	Montaż zbrojenia podpory słupowe i przyczółki - pręty o śr. 10-14 mm	t	0,20		
7	KNR 2-33 0210-03	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ściany mostów ramowych BETON B 30 (16*0,4*0,5)	m3	3,20		
8	KNR 2-33 0702-01	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste (16*0,042)	t	0,672		
WARTOŚĆ RAZEM (NETTO)						
PODATEK VAT (23%)						
WARTOŚĆ OGÓŁEM (BRUTTO)						

Pieczęć i podpis oferenta