

KOSZTORY OFERTOWY dla zadania p.n. "Remont chodnika w miejscowości Ścinawka Średnia - droga powiatowa nr 3330D".

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Cena jedn.	Ilość	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km		0,021	
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. WYKONANIE KORYTA GŁ. ŚR. 30 CM - 50M2x0,3M - WYWÓZ GRUNTU.	m3		15	
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
<b>PODBUDOWY</b>						
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm DLA CAŁOŚCI NAWIERZCHNI	m2		50	
4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		50	
Razem dział: PODBUDOWY						
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
5	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie REMONT KRAWĘDZI JEZDNI WZDŁUŻ PROJ. KRAWĘŻNIKA PRZY ŚREDNIEJ GRUBOŚCI W-WY B.A. 5 CM - 0,3x21 = 6,3 m2x0,125t/m2	t		0.79	
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
6	KNNR 6 1301-07	Plantowanie SKARP I poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm - UZUPEŁNIENIE GRUNTU ZA OBRZEŻAMI 20x1	m2		20	
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
<b>ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>						
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - KRAWĘŻNIK BETONOWY 0,06M3/MX21M=1,26M3 - OBRZEŻE BETONOWE 0,03M3/MX20M=0,6M3	m3		1.86	
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIK MATERIAŁ INWESTORA, NALEŻY DOWIEŻĆ NA PLAC BUDOWY Z OBWODU DROGOWEGO NR 1 W SZCZYTNEJ. KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY PONAD ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĘ DROGI 5 CM.	m		21	
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		20	
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej MATERIAŁ INWESTORA, NALEŻY DOWIEŻĆ NA PLAC BUDOWY Z OBWODU DROGOWEGO NR 1 W SZCZYTNEJ.	m2		44	
Razem dział: ELEMENTY DRÓG I ULIC						
razem wartość robót [netto]						
podatek VAT [23%]						
ogółem wartość robót [brutto]						

pieczęć i podpis wykonawcy