

PRZEDMIAR ROBÓT - (II ETAP)					
„Odbudowa drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 – II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”					
Lp.	Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8					
1	45100000-8	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,827
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 45230000-8					
2	45230000-8	D-03.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą (wykopy pod przedłużenie przepusty pod zjazdem) $V=2 \times 1,20 \times 1,20$	m ³	2,88
3	45230000-8	D-03.01.01	Wykonanie przedłużenia przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej lub z mieszanki kamiennej i izolacji styków rur papą oraz rur środkiem izolacyjnym $L=2$	m	2
4	45230000-8	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B 20 dla rur o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian środkiem izolacyjnym $V=2 \times 1,50$	m ³	3,00
D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV 45233000-9					
5	45233000-9	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym mechanicznie na jezdni, zjazdach oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 10 cm Zjazdy $F=75,0+53,0=128,0 \text{ m}^2$ Jezdnia + pobocza $F=4401,0+1661 \times 0,50=5231,50 \text{ m}^2$ $V=(128,0+5231,50) \times 0,10=535,95 \text{ m}^3$	m ³	535,95

6	45233000-9	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² przed wykonaniem warstwy wiążącej na jezdni F=4484,0	m ²	4484,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9					
7	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-16 mm o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na jezdni i na zjazdach F=4401,0+1661,0x0,05+128,0	m ²	4612,00
8	45233000-9	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-12 mm o grubości 4 cm warstwa ścieralna F=4401,0+128,0=4529,00	m ²	4529,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9					
9	45233000-9	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namułu 30 cm L=250+116+41=407,0	m	407
10	45233000-9	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów o średnicy 60 cm z namułu zamulenie do 50% powierzchni przekroju L=8+10	m	18
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - kod CPV 45233280-5					
11	45233280-5	D-07.01.01	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczkową – linie krawędziowe o szerokości 12 cm ciągłe i przerywane F=(1661-5)x0,12=198,72	m ²	198,72
12	45233280-5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5
13	45233280-5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² -,	szt.	5
14	45233280-5	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych jednostronnych typu SP 06 o masie 24 kg/m	m	16