

## KOSZTORYS OFERTOWY

### „Odbudowa drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 – II etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	---	---	---	---
1.	D-01.01.01.	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górskim	km	0,827		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>II</b>	<b>D-03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	---	---	---	---
2.	D-03.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą (wykopy pod przedłużenie przepusty pod zjazdem)	m <sup>3</sup>	2,88		
3.	D-03.01.01	Wykonanie przedłużenia przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej lub z mieszanki kamiennej i izolacji styków rur papą oraz rur środkiem izolacyjnym	m	2		
4.	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu B 20 dla rur o średnicy 60 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian środkiem izolacyjnym	m <sup>3</sup>	3,00		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>III</b>	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	---	---	---	---
5.	D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym mechanicznie na jezdni, zjazdach oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o średniej grubości warstwy 10 cm	m <sup>3</sup>	535,95		
6.	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m <sup>2</sup> przed wykonaniem warstwy wiążącej na jezdni F=4484,0	m <sup>2</sup>	4484,00		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>IV</b>	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>	---	---	---	---
7.	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-16 mm o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na jezdni i na zjazdach	m <sup>2</sup>	4612,00		

8.	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0-12 mm o grubości 4 cm warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	4529,00		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>V</b>	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	---	---	---	---
9.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namułu 30 cm	m	407		
10.	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustów o średnicy 60 cm z namułu zamulenie do 50% powierzchni przekroju	m	18		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>VI</b>	<b>D-07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>	---	---	---	---
11.	D-07.01.01	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową – linie krawędziowe o szerokości 12 cm ciągłe i przerywane	m <sup>2</sup>	198,72		
12.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5		
13.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -,	szt.	5		
14.	D-07.05.01	Ustawienie barier ochronnych jednostronnych typu SP 06 o masie 24 kg/m	m	16		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT (23%)</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						

Pieczęć i podpis oferenta :