

<p align="center"><b>KOSZTORYS OFERTOWY</b> dla zadania pn.: <b>„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238D ul. Bohaterów Getta w Kłodzku - II etap”</b></p>							
Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]	
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE, CPV 4510000-8</b>					
1	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - chodnik	m2	41,00			
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych z przygotowaniem do ponownego ułożenia	m	42,00			
3	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	12,00			
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	72,00			
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 12 cm 56+55	m2	111,00			
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych, chodnikowych 35x35 cm	m2	174,00			
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm	m2	248,00			
8	D-01.02.04	Ręczne rozebranie korytek betonowych ściekowych z przygotowaniem do ponownego ułożenia	m2	84,00			
9	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych	szt.	1			
10	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	4			
11	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość do 3 km , z opłatą za składowanie\	m3	59,66			
		41x0,4+12x0,15x0,3+72x0,06x0,2+111x0,12+174x0,05+248x0,08=59,66m3					
<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>							
<b>2</b>	<b>D-02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE, CPV 45100000-8</b>					
12	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 3 km. grunt kat. III-IV WYWÓZ UROBKU Z KORYTOWANIA (56+66)x0,3 = 36,6 m3	m3	36,6			
<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE</b>							
<b>3</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY, CPV 45233000-9</b>					
13	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruntach kategorii II-IV zjazd i zatoka autobusowa 56+66	m2	122			
14	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z betonu B20 - zatka autobusowa + zjazd. 56+66	m2	122			

15	D-04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. Do 10 cm - chodniki (215+247)x0,1 = 46,2 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	46,2		
<b>RAZEM POBUDOWY</b>						
<b>4</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE, CPV 45233000-9</b>				
16	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m <sup>2</sup>	56		
17	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoka autobusowa	m <sup>2</sup>	66		
18	KNNR 6 1108-0201 D-05.03.05	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard II, z mechanicznym obcinaniem krawędzi [UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W OBRĘBIE WYKONANEGO KRAWĘŻNIKA, BETON ASFALTOWY GR. 5 cm - 41,37 m x 0,2 m x 0,125t/m <sup>2</sup> = 5,36 t]	t	1,03		
<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>						
<b>5</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, CPV 45233000-9</b>				
19	D-06.01.06	Umocnienie rowów i ścieków korytkami betonowymi - ANALOGIA : ponowne ułożenie korytek betonowych rozbiórkowych na ławie betonowej gr. 20 cm.	m <sup>2</sup>	84,00		
<b>RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>6</b>	<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC, CPV 45233000-0</b>				
20	D-08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu B15 [ KRAWĘŻNIKI 0,06 m <sup>3</sup> /m x 76 = 4,56 m <sup>3</sup> , OBRZEŻA 0,03 m <sup>3</sup> /m x 73 = 2,19 m <sup>3</sup> ]	m <sup>3</sup>	6,75		
21	D-08.01.06	Krawężniki kamienne rozbiórkowe na podsypce piaskowej	m	76,00		
22	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	73,00		
23	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, w kolorze szarym, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - chodniki 215+247	m <sup>2</sup>	462,00		
<b>RAZEM ELEMENTY ULIC</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						
<b>PODATEK VAT [ 23% ]</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>						

Pieczęć i podpis oferenta :