

KOSZTORYS

OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY

**„Odbudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka –
Długopole Dolne – Długopole Zdrój – Długopole Górne – Roztoki,
km 11+220 – 13+650 [Intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]”**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	---	---	---	---
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim, odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,430		
2.	D-01.03.02	Rozebranie przepustów rurowych betonowych i żelbetowych o średnicy 30 i 40 cm pod zjazdami	m	130		
3.	D-01.03.02	Rozebranie przepustów rurowych betonowych i żelbetowych o średnicy 50 i 60 cm pod jezdnią	m	99		
4.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie ścieków z elementów betonowych 15x50x60 cm wysokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	47		
5.	D-01.03.02	Rozebranie słupków drogowych kamiennych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 10 km (Baza Obwodu Drogowego w Bystrzycy Kłodzkiej)	szt	4		
6.	D-01.03.02	Rozebranie poręczy na przepuście	m	12		
7.	D-01.03.02	Rozebranie ścianek czołowych przepustów z kamienia i bloczków betonowych pod drogą i zjazdami Pod drogą $V=(1,0+2,0)\times 1,0=3,00$ Pod zjazdami $V=(2+2+2+2+2)\times 0,50=6,00$	m ³	9,00		
8.	D-01.03.02	Rozebranie przepustów z kamienia pod drogą	m ³	10,00		
9.	D-01.03.02	Rozebranie murowanych studni	m ³	3,00		
10.	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej i tłucznia o średniej grubości 6 cm z pozostawieniem frezowiny do profilowania podbudowy	m ²	12613,00		
		Razem	---	---		
II	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	---	---	---	---
11.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 3 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą -wykopy pod przepusty pod zjazdami, drogą, studnię ściekową, ścianki:	m ³	333,20		

12.	D-02.03.01	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - zasypki przekopów przepustów	m ³	166,20		
		Razem	---	---		
III	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	---	---	---	---
13.	D-03.02.02	Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm w gotowym wykopie włąz nastudzienny z kratą ściekową	szt	1		
14.	D-03.01.01	Przepusty pod zjazdami - wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 50 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem	m	169		
15.	D-03.01.01	Przepusty pod drogą - wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem obciążenie klasa A	m	132		
16.	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 50 i 60 cm z betonu C 16/20	m ³	65,50		
		Razem	---	---		
IV	D-04.00.00.	PODBUDOWY	---	---	---	---
17.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie pod zjazdy, mijanki o głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV	m ²	1409,00		
18.	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowładowczymi na odległość 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania	m ³	281,80		
19.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy po frezowaniu wykonane mechanicznie	m ²	12613,00		
20.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-63 mm o grubości 20 cm Zjazdy i mijanki F=1409,00 Na przepustach pod jezdnią	m ²	1535,00		
21.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 5 cm na jezdni	m ³	630,65		
22.	D-04.04.02	Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości 15 cm i szerokości 100 cm	m ³	729,00		
23.	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nie ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² jezdni + zjazdy	m ²	14022,00		
		Razem	---	---		
V	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA	---	---	---	---
24.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-16 mm o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na zjazdach	m ²	1409,00		
25.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-25 mm o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) jezdni	m ²	12613,00		

26.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11 mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) na jezdni i zjazdach	m ²	13779,00		
		Razem	---	---		
VI	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	---	---	---
27.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namułu 20 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 3 km (miejsce składowania Wykonawcy robót)	m	2018		
28.	D-06.01.06	Wykonanie podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowanej wodą i piaskiem pod ściek z kostki kamiennej	m ²	51,00		
29.	D-05.03.01	Wykonanie ścieku z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm o szerokości 75 cm (7 rzędów kostki)	m ²	51,00		
30.	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy o średniej grubości 10 cm na szerokości 100 cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 3 km	m ²	4860,00		
31.	D-06.01.06	Mechaniczne oczyszczenie z namułu wlotu i wylotu przepustu kamiennego o średnicy 100 cm	m ³	15,00		
		Razem	---	---		
VII	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	---	---	---	---
32.	D-07.02.01	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z rur stalowych o średnicy 80 mm	m	77		
		Razem	---	---		
VIII	D-10.00.00.	MURY OPOROWE I ROBOTY INNE	---	---	---	---
33.	D-10.01.01	Spoinowanie istniejących ścian kamiennych przepustu kamiennego. Zaprawa cementowa 1:3.	m ²	16,00		
34.	D-10.01.01	Remont istniejących ścianek czołowych kamiennych przepustu. Zaprawa cementowa 1:3.	m ³	2,00		
35.	D-10.01.01	Wykonanie ścian oporowych grub. do 70 cm z kamienia łamanego układanych na zaprawie cementowej - dobudowa ścianek czołowych przepustu	m ³	7,00		
36.	D-01.03.02	Przestawienie rozebranie i ponowne ustawienie słupków drogowych kamiennych wraz z malowaniem w kolorach biało-czerwonym. Ustawienie na skarpie wzdłuż jezdni przy obiekcie mostowym w miejscowości Długopole Górne	szt	15		
		Razem	---	---		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
PODATEK VAT.....%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						

PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA