



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	
	krawężnik betonowy 15x30x100 cm – 404 m
	obrzeże betonowe 8x30x100 cm – 699 m
	nowierzchnia chodnika, kostka betonowa gr. 8 cm, kolor szary – 510 m <sup>2</sup>
	nowierzchnia zjazdów, kostka kamieńna 9-11 cm na podbudowie z betonu B20 – 81 m <sup>2</sup>
	nowierzchnia zatoki autobusowej i zjazdu kostka kamieńna 18-20 cm na podbudowie z betonu B20 – 110 m <sup>2</sup>
	nowierzchnia zjazdów, beton asfaltowy gr. 5 cm – 138 m <sup>2</sup>
	profilowanie i plantowanie terenów zielonych – 516 m <sup>2</sup>
	studzienka ściekowa z wpustem – 4 szt.
	rura osłona typu AROT ø 100 mm wykonana na głębokości 50 cm w celu późniejszego umieszczenia kabla oświetlenia ulicznego – 375 m

**TEMAT :** Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D – ul. Wojska Polskiego w Polanicy Zdrój.  
**ADRES :** POLANICA ZDRÓJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO  
**INWESTOR :** ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KŁODZKU.  
**PROJEKTANT :** mgr inż. Aleksander Ruczkowski  
**Skala :** 1 : 500  
**Rys. nr :** 1  
**RYСУNEK :** PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.