

PRZEDMIAR ROBÓT

dla zadania pn.:

**„Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary, km 0+000 do 2+520 - II etap
[intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”**

Lp.	Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8					
1	45100000-8	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy ziemi urodzajnej gr. Do 15 cm z przewozem do 1 km w obrębie placu budowy.	m ³	998,000
2	45100000-8	D-01.03.25	Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia w ilości 1000 szt/ha $F=620 \times 1,50=930 \text{ m}^2$	ha	0,093
3	45100000-8	D-01.03.02	Rozebranie przepustów rurowych betonowych i żelbetowych o średnicy 30 i 40 cm pod zjazdami z odwiezieniem rur z rozbiórki na odległość 8 km (Baza Obwodu Drogowego w Bystrzycy Kłodzkiej) $L=21 \times 5 + 5 \times 6 = 135$	m	135,000
4	45100000-8	D-01.03.02	Rozebranie przepustów rurowych betonowych i żelbetowych o średnicy 50 i 60 cm pod drogą z odwiezieniem rur z rozbiórki na odległość 8 km (Baza Obwodu Drogowego w Bystrzycy Kłodzkiej) $L=75 \text{ m}$	m	75,000
5	45100000-8	D-01.03.02	Rozebranie konstrukcji betonowych poręczy zakopiańskich	m	48,000
6	45100000-8	D-01.03.35	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowładowczymi na odległość 3 km $V=48 \times 0,30 \times 0,10 + 24 \times 0,20 \times 0,20 = 2,40$	m ³	2,400
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45230000-8					
7	45230000-8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 3 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - wykopy pod przepusty i ścianki czołowe pod zjazdami i drogą $V=177 \times 0,50 + (75+8) \times 0,70 = 146,6 \text{ m}^3$	m ³	146,600
8	45230000-8	D-02.03.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezonego (kruszywo naturalne lub łamane) ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - zasypki przepustów pod zjazdami i drogą, przykanalik $V=177 \times 0,30 + (75+8) \times 0,50 = 94,60 \text{ m}^3$	m ³	94,600

20	45233000-9	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-16 mm o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) $F=9211,0+2 \times 2520 \times 0,05=9463,00$	m ²	9 463,000
21	45233000-9	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0-11mm o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) $F=9211+(1081 - zjazdy)=10292,0$	m ²	10 292,000
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9					
22	45233000-9	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy o średniej grubości 105 cm na szerokości 75 cm z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km $F=2520 \times 2-6-6-6-10-7-6-7-7-7-12-14-11-7-10-8-12-7-17-8-4-7-7-6-6-7-9-14-6-5-100-12-5-7-6-7-6-7-8-5-5-7-13-7-6=5040-350=4690,0 \times 0,75 = 3517,0$	m ²	3 517,000
23	45233000-9	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namułu 30 cm $L=117+95+42+27+31+115+65+68+37+36+68+80+57+219+103+39+113+22+291+194+77+52+97+80+57+109+104+46+42+50+39+208+18+30+198+933=3155$	m	3 155,000
24	45233000-9	D-06.04.01	Oczyszczenie przepustu o średnicy 60 cm z namułu $L=5$	m	5,000
25	45233000-9	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0+63 mm wraz z zagęszczeniem o średniej szerokości 50 cm i grubości 10cm $V=4690 \times 0,50 \times 0,10=234,50 \text{ m}^3$	m ³	234,500
D-07.00.00 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO – kod CPV 45233000-9					
26	45233280-5	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych typu SP-06 o rozstawie słupków co 4 m $L=52$	m	52,000