

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania p.n.:

"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Długopolu Zdrój - I etap".

II odcinek chodnika

| Lp. | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|----------|----------------------------------|---|----------------|-------------|------------------------|--------------|
| 1 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE, CPV 4510000-8 | | | | |
| 1 | KNNR 6 0805-08 D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ułożeniem na paletach i przewiezieniem na teren Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 140+73+38+24+95+195 | m ² | 565,00 | | |
| 2 | KNNR 6 0802-0300 D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - istn. zjazdy 15+20+15 | m ² | 50,00 | | |
| 3 | KNNR 6 0806-0200 D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 14+41+46+6 | m | 107,00 | | |
| 4 | KNNR 6 0806-0200 D-01.02.04 | Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej - z przygotowaniem do ponownego wbudowania 85+22+56+6 | m | 169,00 | | |
| 5 | KNNR 6 0806-0700 D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x25 cm, na podsypce piaskowej 35+34 | m | 69,00 | | |
| 6 | KNNR 6 0805-0100 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z przygotowaniem do ponownego wbudowania 3 | m ² | 3,00 | | |
| 7 | KNNR 6 0803-0300 D-01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9-11 cm na istniejącym zjeździe, z przygotowaniem do ponownego wbudowania | m ² | 10,00 | | |
| 8 | KNR 2-31 1406-0300 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych | szt. | 2,00 | | |
| 9 | KNR 2-31 1406-0200 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratki ściekowych ulicznych | szt. | 1,00 | | |
| 10 | KNR 2-31 1406-0500 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | szt. | 4,00 | | |
| 11 | KNR 2-31 1406-04 D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------|--|--|
| 12 | KNR 4-04 1103-0400 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyladowczym na odległość do 3 km , z opłatą za składowanie\ 50x0,04+107x0,3x0,15+69x0,08x0,25=8,20 m3 | m ³ | 8,20 | | |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 2 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE, CPV 45100000-8 | | | | |
| 13 | KNNR 1 0202-0600 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 3 km. grunt kat. III-IV WYWÓZ UROBKU Z KORYTOWANIA 554x0,1+80x0,2 | m ³ | 71,40 | | |
| RAZEM ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 3 | D-04.00.00 | PODBUDOWY, CPV 45233000-9 | | | | |
| 14 | KNNR 6 0102-0300 D-04.01.01 | Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na zjazdach, w gruntach kategorii II-IV 20+15+20+10+15 | m ² | 80,00 | | |
| 15 | KNNR 6 0102-0300 D-04.01.01 | Koryta o głębokości 10 cm, wykonywane w chodnikach, w gruntach kategorii II-IV 140+63+38+24+95+194 | m ² | 554,00 | | |
| 16 | KNNR 6 0109-03 D-04.06.01 | Podbudowy betonowe gr.20 cm Z BETONU B20 na zjazdach z kostki kamiennej | m ² | 80,00 | | |
| 17 | KNNR 6 0113-0600 D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [PODBUDOWA W OBRĘBIE CHODNIKÓW] | m ² | 554,00 | | |
| RAZEM PODBUDOWY | | | | | | |
| 4 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE, CPV 45233000-9 | | | | |
| 18 | KNNR 6 0302-0500 D-05.03.01.022 | Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej [ZJAZDY] - kostka kamienna nowa - w tym 10 m2 materiał Inwestora | m ² | 80,00 | | |
| 19 | KNNR 6 1108-0201 D-05.03.05 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard II, z mechanicznym obcinaniem krawędzi [UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W OBRĘBIE WYKONANEGO KRAWĘŻNIKA , BETON ASFALTOWY GR. 5 cm - 276x0,15x0,125+ = 5,18 t] | t | 5,18 | | |
| RAZEM NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 5 | 08.00.00 | ELEMENTY ULIC, CPV 45233000-0 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|--------|--|--|
| 20 | KNR 2-31 0402-0400 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe i kamienne oraz pod obrzeża betonowe z betonu B15 [KRAWĘŻNIKI 0,06 m ³ /m x (107+169) = 16,56 m ³ , OBRZEŻA 0,03 m ³ /m x 127 = 3,81 m ³] | m ³ | 20,37 | | |
| | D-08.01.01 | | | | | |
| 21 | KNR 2-31 0403-0100 D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 14+41+46+6 | m | 107,00 | | |
| 22 | KNR 2-31 0404-02 D-08.01.06 | Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - krawężniki pochodzące z rozbiórek (materiał inwestora) 85+22+56+6 | m | 169,00 | | |
| 23 | KNR 2-31 0407-0400 D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 13+10+14+9+12+35+34 | m | 127,00 | | |
| 24 | KNNR 6 0502-0301 D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 140+63+38+24+95+194 | m ² | 554,00 | | |
| RAZEM ELEMENTY ULIC | | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO | | | | | | |
| PODATEK VAT [23 %] | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO | | | | | | |

podpis i pieczęć Wykonawcy