

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.:

**„Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów,
km 4+898 do 7+284 - II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]”
- kontynuacja zadania z 2011 r.**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Odcinek "C" - km 4+898 - 7+284					
1.1	CPV 45100000-8	Roboty przygotowawcze				
1 d.1.1	KNNR 1 0111-02 D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	2.386		
2 d.1.1	KNR 2-31 0816-01 analogia D-01.00.00	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	21.000		
3 d.1.1	KNR 2-31 0816-04 D-01.00.00	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	1.500		
Razem dział: Roboty przygotowawcze:						
1.2	CPV 45113000-2	Roboty ziemne				
4 d.1.2	KNNR 1 0210-03 D-02.00.00	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr. kat. III-IV	m ³	41.620		
5 d.1.2	KNR 2-31 1407-01 D-02.00.00	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z ręcznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m ³ mieszanki)	m ³	8.400		
6 d.1.2	KNR 2-01 0504-05 D-02.00.00	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. IV - uzupełnienie korpusu drogowego przy nowym murze oporowym	m ³	26.400		
Razem dział: Roboty ziemne						
1.3	CPV 45233141-9	Odwodnienie korpusu drogi				
7 d.1.3	KNR 2-31 0605-02 D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m ³	1.800		

8 d.1.3	KNR 2-33 0601-01 D-03.01.01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm	m	15.000		
9 d.1.3	KNR 2-33 0606-01 D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	11.250		
10 d.1.3	KNNR 6 1302-04 D-03.01.03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m	85.000		
Razem dział: Odwodnienie korpusu drogi						
1.4	CPV 45233000-9	Podbudowy				
11 d.1.4	KNNR 6 0101-03 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	915.100		
12 d.1.4	KNNR 6 0104-03 D-04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	m ²	915.100		
13 d.1.4	KNNR 6 1005-06 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	9031.600		
14 d.1.4	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	9031.600		
15 d.1.4	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	915.100		
16 d.1.4	KNNR 6 0108-02 D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie - przy użyciu 0,075 t/m ²	t	608.738		
17 d.1.4	KNNR 6 0110-07 D-04.08.00	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km (dodatek za kolejne 7 km) Krotność = 7	t	608.738		
18 d.1.4	KNR 2-31 0107-01 D-04.08.00	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - utwardzenie poboczny	m ³	315.620		
Razem dział: Podbudowy						
1.5	CPV 45233000-9	Nawierzchnie				
19 d.1.5	KNNR 6 0308-01 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) ODBUDOWA ZJAZDÓW	m ²	915.100		
20 d.1.5	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) ODBUDOWA ZJAZDÓW	m ²	915.100		
21 d.1.5	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) JEZDNIA + RENOWACJA ZJAZDÓW	m ²	8250.900		

22 d.1.5	KNNR 6 0309-07 D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (dodatek za 7 km) Krotność = 7	t	1214.383		
Razem dział: Nawierzchnie						
1.6	CPV 45233000-9	Roboty wykończeniowe				
23 d.1.6	KNNR 6 1301-06 D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²	3805.400		
24 d.1.6	KNNR 6 1302-02 D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	595.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
1.7	CPV 45233000-9	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
25 d.1.7	KNNR 6 0703-01 D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg	m	394.000		
26 d.1.7	KNNR 6 0703-05 D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier	m	12.000		
Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
1.8	CPV 45233000-9	Roboty inne				
27 d.1.8	KNNR 2 0101-01 D-10.01.01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetonowych	m ²	35.200		
28 d.1.8	KNNR 2 0109-01 D-10.01.01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m ³	17.600		
29 d.1.8	KNNR 2 0109-01 analogia D-10.01.01	Wykonanie betonowej czapy na murze oporowym	m ³	1.540		
30 d.1.8	KNNR 10 0410-03 D-10.01.01	Wykonanie ścian oporowych grub. do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m ³	26.400		
Razem dział: Roboty inne						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT [23%]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]						

....., dnia2016 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy