

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## **KOSZTORYS OFERTOWY**

dla zadania pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim”**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	---	---	---	---
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,412		
2.	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	3.048,000		
3.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową	m	807,000		
4.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania	m	196,000		
5.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej	m	68,000		
6.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	623,000		
7.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	1.070,000		
8.	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	379,430		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	

II	D-04.00.00.	PODBUDOWY	---	---	---	---
9.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II –IV na poszerzeniu jezdni	m <sup>2</sup>	12,000		
10.	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowładoczymi na odległość do 5 km – wywiezienie gruntu z korytowania	m <sup>3</sup>	4,800		
11.	D-02.03.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowładoczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą na poszerzeniu jezdni o grubości 20 cm	m <sup>3</sup>	2,400		
12.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod poszerzenie jezdni	m <sup>2</sup>	12,000		
13.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm zagęszczanym mechanicznie o grubości do 10 cm - wykonanie podbudowy pod chodniki	m <sup>3</sup>	169,300		
14.	D-04.04.02	Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.048,000		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---
III	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA	---	---	---	---
15.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) na jezdni	m <sup>2</sup>	3.048,000		
16.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	3.058,000		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---
IV	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	---	---	---	---
17.	D-07.02.02	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoutwardzalnymi linie: - P 10 (przejścia dla pieszych)	m <sup>2</sup>	32,000		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---
V	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC	---	---	---	---
18.	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża	m <sup>3</sup>	58,050		
19.	D-08.01.01	Ułożenie nowych krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	807,000		
20.	D-08.03.01	Ustawienie nowych obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	57,000		

21.	D-08.03.01	Ustawienie nowych obrzeży betonowych o wymiarach 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	68,000		
22.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – <b>(obrzeża z odzysku – materiał Inwestora)</b>	m	196,000		
23.	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z nowej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	623,000		
24.	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej z rozbiórki o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <b>(kostka z odzysku – materiał Inwestora)</b>	m <sup>2</sup>	1.070,000		
25.	D-08.02.02	Zakup kostki brukowej betonowej koloru szarego do wykonania nawierzchni na chodniku w celu uzupełnienia zniszczonych elementów podczas rozbiórki	m <sup>2</sup>	53,000		
26.	D-03.02.02	Regulacja pionowa obudowy studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	14,000		
27.	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt	23,000		
28.	D-03.02.02	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt	12,000		
29.	D-03.02.02	Regulacja pionowa wpustów studzienek ściekowych wraz z oczyszczeniem osadników	szt	15,000		
<b>RAZEM</b>			---	---	---	
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT.....%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						

....., dnia .....2016 r.

.....  
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy