

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.:

### „Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole Zdrój, km 1+200 do 2+700 – I ETAP”

(w kilometrze ewidencyjnym drogi: km 4+412,75 do 5+166 długość: 0,75325 km)

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	---	---	---	---
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,754		
2.	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia w ilości 1000 szt/ha	ha	0,030		
3.	D-01.03.02	Rozebranie części przelotowej przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod drogą	m	10,000		
4.	D-01.03.02	Rozebranie przepustu rurowego betonowego o średnicy 50 cm pod drogą	m	24,000		
5.	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	6,800		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---
II	<b>D-02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	---	---	---	---
6.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 3 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą: -wykopy pod przepusty pod drogą	m <sup>3</sup>	23,040		
7.	D-02.03.01	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowyładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - zasypki przekopów po przepustach	m <sup>3</sup>	11,520		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---

<b>III</b>	<b>D-03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	---	---	---	---
8	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 50 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod zjazdami	m	26,000		
9.	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 50, 60 cm z betonu C 16/20	m <sup>3</sup>	4,000		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---
<b>IV</b>	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	---	---	---	---
10.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod zjazdami	m <sup>2</sup>	68,000		
11.	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania zjazdów	m <sup>3</sup>	13,600		
12.	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 10 cm z pozostawieniem materiału z frezowania a następnie profilowaniem i zagęszczeniem podłoża po frezowaniu	m <sup>2</sup>	3.842,000		
13.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczaniem mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>3</sup>	384,200		
14.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczaniem mechanicznie o grubości 15 cm - wykonanie poboczy	m <sup>3</sup>	112,990		
15	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię na przepustach i na zjazdach	m <sup>2</sup>	68,000		
16.	D-04.04.02	Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nie ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.910,00		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---
<b>V</b>	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>	---	---	---	---
17.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4cm (warstwa wiążąca) na zjazdach	m <sup>2</sup>	68,000		
18.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 6cm (warstwa wiążąca) na jezdni	m <sup>2</sup>	3.842,000		
19.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdni, zjazdy	m <sup>2</sup>	3.834,00		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	---
<b>VI</b>	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	---	---	---	---
20.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namułu 20 cm z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp	m	1.010,000		

21.	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy o średniej grubości 10 cm na szerokości 100 cm obustronnie z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km	m <sup>2</sup>	1.506,50		
		<b>RAZEM</b>	---	---	---	
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT .....%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						

....., dnia .....2016 r.

.....  
*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do reprezentowania Wykonawcy*