

KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania pn.:

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D – ul. Górnicza w Nowej Rudzie”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	---	---	---	---
1.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej o grubości 4 cm F=57,00	m ²	57,000		
2.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=280	m	280,000		
3.	D-01.03.02	Rozebranie ogrodzenia z siatki, słupki z rur stalowych L=32	m	32,000		
4.	D-01.03.25	Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia w ilości 1000 szt/ha F=215,0 m ² (0,002 ha)	ha	0,002		
5.	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 30 cm wraz z karczowaniem pni i z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość 2 km. 6 zł	szt	6,000		
6.	D-07.02.01	Przestawienie znaków drogowych 2 szt	szt	2,000		
7.	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności tyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=280x0,15x0,30+57,0x0,04=14,88	m ³	14,880		
		RAZEM	---	---	---	
II	D-04.00.00.	PODBUDOWY	---	---	---	---
8.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 30 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości chodników F=31,0+22,0+336,0=389,00	m ²	389,000		
9.	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności tyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km – wywiezienie gruntu z korytowania V= 389,0x0,30+18,0=134,70	m ³	134,700		
10.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznie o grubości do 10 cm – podbudowa pod chodnik po rozbiórce nawierzchni z betonu asfaltowego V=(44,0+28,0)x0,10=7,20	m ³	7,200		
11.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod chodnik F=22+336=358,0	m ²	358,000		
12.	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod zjazdy i mijankę z kostki kamiennej F=31,00 m ²	m ²	31,000		
		RAZEM	---	---	---	

III	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA	---	---	---	---
13.	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach – F=31,0	m ²	31,000		
14.	D-05.03.05	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm na chodnikach M=188x0,025 Mg/m=4,70	Mg	4,700		
		RAZEM	---	---	---	
IV	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	---	---	---
15.	D-06.03.01	Plantowanie i formowanie poboczy z gruntu II-III kategorii z wykopów wraz z zagęszczeniem V=410,0x0,50x0,10=20,50	m ³	20,500		
		RAZEM	---	---	---	
V	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	---	---	---	---
16.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych długość 3,5 m o średnicy 50 mm	szt	4,000		
17.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m ² D6	szt	4,000		
18.	D-07.02.01	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytym i przeciągiem z rur o średnicy 50 mm słupki co 2,50 m L= 112	m	112,000		
19.	D-07.02.02	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoutwardzalnymi linie: - P 10 (przejścia dla pieszych) F=12+14=26,0	m ²	26,000		
		RAZEM	---	---	---	
VI	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC	---	---	---	---
20.	D-08.01.01	Ułożenie krawężników kamiennych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej L=280 -74=206	m	206,000		
21.	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża V=404x0,03+206x0,06=12,12+12,36=24,48	m ³	24,480		
22.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=510-74-32	m	404,000		
23.	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=336,0+44,0+28,0=408,00	m ²	408,000		
24.	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=22,0	m ²	22,000		
		RAZEM	---	---	---	

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)	
PODATEK VAT.....%	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)	

....., dn.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej