

PRZEDMIAR ROBÓT dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3319D - ul. Górnicza w Nowej Rudzie” I ETAP					
Lp.	Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kod CPV 45100000-8					
1	45100000-8	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej o grubości 4 cm F=57,00	m ²	57,000
2	45100000-8	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=280	m	280,000
3	45100000-8	D-01.03.02	Rozebranie ogrodzenia z siatki, słupki z rur stalowych L=32	m	32,000
4	45100000-8	D-01.03.25	Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia w ilości 1000 szt/ha F=215,0 m ² (0,002 ha)	ha	0,002
5	45100000-8	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 30 cm wraz z karczowaniem pni i z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość 2 km. 6 szt	szt.	6,000
6	45233280-5	D-07.02.01	Przestawienie znaków drogowych 2 szt	szt.	2,000
7	45100000-8	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę V=280x0,15x0,30+57,0x0,04=14,88	m ³	14,880
D-04.00.00 PODBUDOWA kod CPV 45233000-9					
8	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 30cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości chodników F=31,0+22,0+336,0=389,00	m ²	389,000
9	45100000-8	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km – wywiezienie gruntu z korytowania V= 389,0x0,30+18,0=134,70	m ³	134,700
10	45233000-9	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznie o grubości do 10 cm – podbudowa pod chodnik po rozbiórce nawierzchni z betonu asfaltowego V=(44,0+28,0)x0,10=7,20	m ³	7,200

11	45233000-9	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod chodnik $F=22+336=358,0$	m ²	358,000
12	45233000-9	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod zjazdy i mijankę z kostki kamiennej $F=31,0 \text{ m}^2$	m ²	31,000
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9					
13	45233000-9	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach – kostka z rozbiórki $F=31,0$	m ²	31,000
14	45233000-9	D-05.03.05	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm na chodnikach $M=188 \times 0,025 \text{ Mg/m}=4,70$	Mg	4,700
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9					
15	45100000-8	D-06.03.01	Plantowanie i formowanie poboczy z gruntu II-III kategorii z wykopów wraz z zagęszczeniem $V=410,0 \times 0,50 \times 0,10=20,50$	m ³	20,500
D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO kod CPV 45233280-5					
16	45233280-5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych długość 3,5 m o średnicy 50 mm	szt	4,000
17	45233280-5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m ² D6	szt	4,000
18	45233280-5	D-07.02.01	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytym i przeciągiem z rur o średnicy 50 mm słupki co 1,50 m $L=112$	m	112,000
19	45233280-5	D-07.02.02	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami termoutwardzalnymi linie: - P 10 (przejścia dla pieszych) $F=12+14=26,0$	m ²	26,000
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0					
20	45233000-0	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej $L=280-74=206$	m	206,000
21	45230000-8	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża $V=404 \times 0,03+206 \times 0,06=24,48$	m ³	24,480
22	45233000-0	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $L=404$	m	404,000
23	45233000-0	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem $F=336,0+44,0+28,0=408,00$	m ²	408,000

24	45233000-0	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=22,00	m ²	22,000
----	------------	------------	---	----------------	--------