

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie zadania pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki - Nagodzice - Międzylesie”**

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	---	---	---	---
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	2,399		
2.	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 50-80 cm wraz z karczowaniem pni i z wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość 2 km.	szt	4,000		
3.		Przycięcie gałęzi drzew w skrajni drogi	szt	48,000		
4.	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia w ilości 1000 szt/ha	ha	0,060		
5.	D-01.03.02	Rozebranie muru z kamienia obudowy istniejących przepustów	m <sup>3</sup>	6,000		
6.	D-01.03.02	Rozebranie części przelotowej przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 i 50 cm z odwiezieniem rur na Obwód Drogowy nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej na odległość 10 km	m	208,000		
7.	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	6,000		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>II</b>	<b>D-02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	---	---	---	---
8.	D-02.03.01	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowyładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - zasypki przekopów po przepustach	m <sup>3</sup>	205,440		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>III</b>	<b>D-03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	---	---	---	---
9.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą: -wykopy pod przepusty pod drogą i zjazdami,	m <sup>3</sup>	135,680		

10.	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 50 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod zjazdami	m	14,000		
11.	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem, klasa obciążenia A pod drogą	m	200,000		
12.	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 50, 60 cm z betonu C 16/20	m <sup>3</sup>	58,000		
		<b>Razem</b>	---	---	---	---
<b>IV</b>	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	---	---	---	---
13.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod zjazdami	m <sup>2</sup>	553,000		
14.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II-IV na poszerzeniach jezdni i chodników – wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni	m <sup>2</sup>	5.302,000		
15.	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania ( część gruntu do wykorzystania na miejscu)	m <sup>3</sup>	2.231,400		
16.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy stabilizującej podłoże - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 20 cm i o wytrzymałości 2,5 MPa na poszerzeniach jezdni	m <sup>2</sup>	5.302,000		
17.	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 4 cm z pozostawieniem materiału z frezowania a następnie profilowaniem i zagęszczeniem podłoża po frezowaniu	m <sup>2</sup>	8.288,000		
19.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczaniem mechanicznie o grubości 5 cm na jezdni	m <sup>3</sup>	691,550		
20.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm na poszerzeniu jezdni	m <sup>2</sup>	5.302,000		
21.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	553,000		
22.	D-04.04.02	Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm zagęszczaniem mechanicznie o średniej grubości 20 cm i szerokości 75 cm	m <sup>3</sup>	719,700		
23.	D-04.04.02	Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nie ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13.831,000		
		<b>Razem</b>	---	---	---	---

<b>V</b>	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>	---	---	---	---
24.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC22W o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	13.831,000		
25.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) jezdnia, zjazdu	m <sup>2</sup>	14.143,000		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>VI</b>	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	---	---	---	---
26.	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp przy głębokości namułu 30 cm z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp	m	503,000		
27.	D-06.01.01	Wykonanie ławy z betonu C16/20 pod ścieki z elementów betonowych - ściek z elementów betonowych 50x60x20	m <sup>3</sup>	2,400		
28.	D-06.01.06	Ułożenie ścieku z prefabrykowanych korytek betonowych o wymiarach 60x50x20 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	20,000		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>VII</b>	<b>D-07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>	---	---	---	---
29.	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych o rozstawie słupków co 4 m wysięgnikowych typu SP-06 L=126+50+128=304	m	304,000		
30.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt	6,000		
31.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A i D – folia odbłaskowa II generacji	szt	6,000		
		<b>Razem</b>	---	---	---	
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT.....%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						