

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.:

„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3235D ul. Zdrojowa w Łądku Zdrój – III etap”

Numery Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 45100000-8 Roboty dotyczące przygotowania placu budowy
- 45233000-9 Roboty budowlane, fundamentowe oraz powierzchniowe autostrad, dróg

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	---	---	---	---
1	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=19	m	19,000		
2	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z przygotowaniem do ponownego wbudowania L=341	m	341,00		
3	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej F=5,0	m ²	5,00		
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej L=89,0	m	89,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej F=727,0	m ²	727,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach oraz przy krawędzi jezdni /przed wykonaniem krawężników/ 0,2x360+12+12+12+12+10+5+14 F=149,0	m ²	149,00		
7	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót V=19x0,15x0,3+(149+727)x0,05+5x0,08+89x0,08x0,3=47,19m ³	m ³	47,19		
		RAZEM	---	---	---	
II	D-04.00.00.	PODBUDOWY	---	---	---	---
8.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. II –IV pod projektowane zjazdy z kostki kamiennej wraz z odwiezieniem i składowaniem urobku do 3 km 84x0,4 = 33,6 m ³	m ³	33,60		

9.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznie o grubości do 10 cm – podbudowa pod chodnik po rozbiórce istniejącej nawierzchni 737x0,1	m ³	73,70		
10.	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z betonu C 16/20 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod projektowane zjazdy z kostki kamiennej F=84,0 m ²	m ²	84,00		
11	D-04.03.01	Ręczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – podbudowa po rozebraniu nawierzchni jezdni przy wykonanym krawężniku 360x0,2	m ²	72,00		
		RAZEM	---	---	---	
III	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA	---	---	---	---
12	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na zjazdach (kostka kamienna – materiał Inwestora do pobrania na Obwodzie Drogowym nr 1 w Szczytnej – około 20 worków) F=84,0	m ²	84,00		
13	D-05.03.05	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm wzdłuż ustawionych nowych krawężników betonowych i kamiennych M=72x0,125 Mg/m=9,0	Mg	9,00		
		RAZEM	---	---	---	
IV	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	---	---	---
14	D-06.04.01	Czyszczenie studzienek ściekowych z namułu	szt.	2,00		
15	D-03.06.01	Regulacja studni telekomunikacyjnych	szt.	8,00		
16	D-03.06.01	Regulacja obudów zaworów	szt.	2,00		
		RAZEM	---	---	---	
V	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	---	---	---	---
17	D-07.02.01	Malowanie istniejących poręczy z rur stalowych L=5m	m	5,00		
		RAZEM	---	---	---	
VI	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC	---	---	---	---
18	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej L=19	m	19,00		
19	D-08.01.01	Ułożenie krawężników kamiennych przygotowanych wcześniej podczas rozbiórek na podsypce cementowo-piaskowej L=341	m	341,00		
20	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki, opaski z kostki kamiennej i obrzeża V=(19+341)x0,06+360x0,06+147x0,03	m ³	47,61		

21	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową L=192	m	147,00		
22	D-08.02.07	Wykonanie opaski krawężnikowej w chodniku z kostki kamiennej 6-8 cm szerokości 30 cm – 4 rzędy – kostka kamienna 6-8 cm - materiał Inwestora do odbioru na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej F=360,0m	m	360,00		
23	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=737m2	m ²	737,00		
		RAZEM	---	---	---	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

OZNACZENIE	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ PLN
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
II	PODBUDOWY	
III	NAWIERZCHNIA	
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
V	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	
VI	ELEMENTY ULIC	
	RAZEM I –VI (netto) PLN	
	PODATEK VAT 23 %	
	OGÓŁEM (brutto) PLN	

....., dnia2017 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy