

**KOSZTORYS OFERTOWY**

dla zadania pn.:

**„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D - ul. Kłodzka w Polanicy Zdrój”**

| Lp. | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka      |        | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość Netto [PLN] |
|-----|--------------------------------|---|----------------|--------|------------------------|---------------------|
|     |                                |   | Nazwa          | Ilość  |                        |                     |
| 1   | 2                              | 3   | 4              | 5      | 6                      | 7                   |
| I   | <b>D-01.00.00</b>              | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>  | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| 1   | D-01.03.02                     | Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>L=125   | m              | 125,00 |                        |                     |
| 2   | D-01.02.04                     | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>F=28,0  | m <sup>2</sup> | 28,00  |                        |                     |
| 3   | D-01.02.04                     | Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej<br>L=142,0  | m              | 142,00 |                        |                     |
| 4   | D-01.02.04                     | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm w chodniku oraz przy krawędzi jezdni /przed wykonaniem krawężników/ 345+0,2x125<br>F=370,0   | m <sup>2</sup> | 370,00 |                        |                     |
| 5   | D-01.03.02                     | Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowładkowymi na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót<br>V=125x0,15x0,3+142x0,08x0,3+370x0,05=27,53m <sup>3</sup> | m <sup>3</sup> | 27,53  |                        |                     |
|     |                                | <b>Razem</b>  | ---            | ---    |                        |                     |
| II  | <b>D-04.00.00.</b>             | <b>PODBUDOWY</b>  | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| 6   | D-04.04.02                     | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienią 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznie o grubości do 10 cm – podbudowa pod chodnik po rozbiórce istniejącej nawierzchni 345x0,1   | m <sup>3</sup> | 34,50  |                        |                     |
| 7   | D-04.03.01                     | Ręczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – podbudowa po rozebraniu nawierzchni jezdni przy wykonanym krawężniku 125x0,2  | m <sup>2</sup> | 25,00  |                        |                     |
|     |                                | <b>Razem</b>  | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| III | <b>D-05.00.00.</b>             | <b>NAWIERZCHNIA</b>   | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| 8   | D-05.03.05                     | Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm wzdłuż ustawionych nowych krawężników betonowych<br>M=25x0,125 t/m=3,125t   | Mg             | 3,125  |                        |                     |
|     |                                | <b>Razem</b>  | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| IV  | <b>D-07.00.00.</b>             | <b>OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>   | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| 9   | D-07.02.01                     | Malowanie istniejących poręczy z rur stalowych L=18m  | m              | 18,0   |                        |                     |
|     |                                | <b>Razem</b>  | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| V   | <b>D-08.00.00.</b>             | <b>ELEMENTY ULIC</b>  | ---            | ---    | ---                    | ---                 |
| 10  | D-08.01.01                     | Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej<br>L=125   | m              | 125,00 |                        |                     |
| 11  | D-08.01.01                     | Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki, i obrzeża betonowe<br>V125x0,06+142x0,03   | m <sup>3</sup> | 11,76  |                        |                     |

|    |            |   |                |        |     |  |
|----|------------|---|----------------|--------|-----|--|
| 12 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową<br>L=142                         | m              | 142,00 |     |  |
| 13 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>F=345m2 | m <sup>2</sup> | 345,00 |     |  |
|    |            | <b>Razem</b>  | ---            | ---    | --- |  |

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| OZNACZENIE | NAZWA ELEMENTU  | WARTOŚĆ<br>PLN |
|------------|---|----------------|
| I          | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>                        |                |
| II         | <b>PODBUDOWY</b>  |                |
| III        | <b>NAWIERZCHNIA</b>   |                |
| IV         | <b>OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b> |                |
| V          | <b>ELEMENTY ULIC</b>  |                |
|            | <b>RAZEM I – VI (netto) PLN</b>                                   |                |
|            | <b>PODATEK VAT 23 %</b>   |                |
|            | <b>OGÓŁEM (brutto) PLN</b>  |                |

....., dnia.....  
(miejscowość)

.....  
(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)