

KOSZTORYS OFERTOWY

DLA ZADANIA PN.:

„ROBOTA ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3249D PRZEZ WIEŚ ORŁOWIEC, KM 2+500 - 3+000”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn. zł.	Wartość zł.
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	---	---	---	---
1.	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 55 - 75 cm wraz z karczowaniem pni i z wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odległość 2 km.	szt	2,000		
2.	D-01.03.02	Mechaniczne ścinanie krzaków wraz z karczowaniem poszycia w ilości 1000 szt/ha	ha	0,041		
3	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie części przelotowej przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami wraz ze ściankami czołowymi	m	38,000		
4	D-01.03.02	Rozebranie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm pod drogą	m	6,000		
5	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę	m ³	13,800		
6	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej i tłuczni o średniej grubości 5 cm z pozostawieniem materiału z rozbiórki na miejscu	m ²	1.500,00		
		Razem	---	---	---	

II	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	---	---	---	---
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 3 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą: -wykopy pod przepusty pod drogą i zjazdami,	m ³	22,560		
8	D-02.03.01	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - zasyпки przekopów po przepustach i przy murze oporowym	m ³	13,200		
		Razem	---	---	---	
III	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	---	---	---	---
9	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 40 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem pod zjazdami	m	38,000		
10	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem, klasa obciążenia A pod drogą	m	6,000		
11	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 40, 60 cm i prefabrykowanych ścieków skrzynkowych z betonu C 16/20	m ³	15,000		
		Razem	---	---	---	
IV	D-04.00.00.	PODBUDOWY	---	---	---	---
12	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników – wykonanie koryta pod zjazdu, mijanki chodnik	m ²	184,000		

13	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania	m ³	36,800		
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy po sfrezowaniu nawierzchni wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1.500,000		
15	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0+63 mm z zagęszczanym mechanicznie o grubości 20 cm - jezdnia + pobocza	m ³	400,000		
16	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię na mijankach, chodnik, na zjazdach i pod konstrukcje skrzynkowe	m ²	188,000		
		Razem	---	---	---	
V	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA	---	---	---	---
17	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – po 5 cm szerzej /szerokość układania 3,10 m/ - jezdnia	m ²	1.550,000		
18	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnia, zjazdy	m ²	1.684,000		
		Razem	---	---	---	
VI	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	---	---	---
19	D-06.04.01	Mechaniczne kopanie, pogłębianie i oczyszczenie rowów z namułu z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km w ilości 0,200m ³ /m	m ³	134,000		

20	D-06.04.01	Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy z odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km	m ²	750,000		
		Razem	---	---	---	
VII	D-10.00.00.	ROBOTY INNE	---	---	---	---
21	D-10.01.01	Oczyszczenie istniejących przepustów o średnicy 50 cm	m	12,000		
		Razem	---	---	---	
					OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)	

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

OZNACZENIE	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ PLN
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
II	ROBOTY ZIEMNE	
III	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
IV	PODBUDOWY	
V	NAWIERZCHNIA	
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
VII	ROBOTY INNE	
	RAZEM I – IX (netto) PLN	
	PODATEK VAT 23 %	
	OGÓŁEM (brutto) PLN	

....., dnia
(miejscowość)

.....
(podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy)