

## KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn.:

**„Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km”**

LP	PODST.	OPIS	JM	ILOŚĆ	C.JEDN.	WARTOŚĆ
1	D - 06.03.01	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM LUB FREZOWINĄ - grubości średniej 20 cm, na szerokości 75 cm wraz z uzupełnieniem, plantowaniem i odpowiednim zagęszczeniem <b>2x0,75x1200 = 1800m<sup>2</sup></b>	m <sup>2</sup>	1 800,00		
2	D - 03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu pod drogą z rur żelbetowych Ø 60 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych, odbudową konstrukcji podbudowy JEZDNI z odpowiednim zagęszczeniem <b>1 szt. l = 12,0 m</b>	m	12,00		
3	D - 03.01.01	Wykonanie części przelotowej przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych Ø 50 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz odbudową konstrukcji podbudowy. <b>6+6+7+15+6 m + odwodnienie liniowe z żelbetowych koryt 60x60 cm przykrytych kratą żeliwną 7 m.</b>	m	47,00		
4	D - 03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z kamienia łamanego na zaprawie cementowej - na nowobudowanym przepuście pod drogą oraz na przepustach pod zjazdami 2x1,5m <sup>3</sup> + 5x2x0,5 m <sup>3</sup> = 8 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,00		
5	D - 02.01.01	Wykonanie wykopów wraz z wykonaniem koryta gł. 10 cm pod proj. Zjazdy : 10+10+10+10+15+30+20+20+20+20+20 = 185 m <sup>2</sup> x 0,1 m = 18,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18,50		
6	D - 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwa górna gr.10 cm na zjazdach - 185m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	185,00		
7	D-05.03.11	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO - JEZDNI, grubości średniej 5 cm z wywozem urobku na odległość do 3 km wraz z opłatą za składowanie lub utylizację urobku. Przy średniej szerokości jezdni odcinka 5,5x250+1007x5,2+/skrzyżowanie z drogą krajową nr 8/ 14,5x15 =6 829,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 829,00		

8	D-05.03.05b	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAŻĄCA I WYRÓWNAWCZA, beton asfaltowy AC 16 W grubości 5 cm - JAK WYŻEJ JEZDNIA - 6829,0m2 + zjazdy i zatoka autobusowa 50+30+41x3,5+10+10+10+10+15+30+20+20+20+20+20 = 409,0 m2 RAZEM 7 238,0 m2	m <sup>2</sup>	7 238,00		
9	D-05.03.05a	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA, beton asfaltowy AC 11 S grubości 4 cm - JAK WYŻEJ JEZDNIA+ZJAZDY	m <sup>2</sup>	7 238,00		
10	D-06.04.01	Czyszczenie rowu z namułu przy grubości namułu większej od 20 cm. 2x/1200-80/=2240 m	m	2 240,00		
<b>Razem wartość robót (netto)</b>						
<b>Podatek VAT (23%)</b>						
<b>Ogółem wartość robót (brutto)</b>						

....., dnia.....  
 (miejscowość)

.....  
 (podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania  
 Wykonawcy)