

Kosztorys ofertowy dla zadania pn.:
**"Remont chodników wraz z wykonaniem normatywnych balustrad na drodze powiatowej nr 3280D w km 1+314
w miejscowości Krosnowice"**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość (Il. x Cena)
KOSZTORYS:						
1 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY						
1 d.1	KALK. WŁASNA	Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z naprawą uszkodzonej balustrady mostowej (znaki B-25 2 szt.;znaki B-33 4 szt.; znak A-12b; znak A-12c; znaki A-14 2 szt.; słupki skrajne G-1a 10 szt.; zastawa U-20a; tablica prowadząca ciągła U-3a	kpl.	1,000		
Razem dział: ORGANIZACJA PLACU BUDOWY ORAZ ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY						
2 PRACE ROZBIÓRKOWE						
2 d.2	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy mostowych - przęsła 9m x 2 szt.	t	0,600		
3 d.2	KNR 2-33 0706-03	Demontaż krawężników na prostej.Nacięcie krawędzi jezdni, odspojenie krawężnika od podłoża, transport wraz z utylizacją	m	18,400		
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE						
3 WYKONANIE NOWEJ KAPY CHODNIKOWEJ						
4 d.3	KNCK-1 0503- 03	Wbudowanie krawężników kamiennych ulicznych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 strony po 9,0mb + zejścia obustronne na 2mb. Na odcinku mostowym uszczelnienie styku krawężników kamiennych z betonem wkładką bitumiczną	m	26,400		
5 d.3	KNR 2-33 0702-01	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste - 9mb - słupek co 2m - balustrada wg katalogu detali mostowych - ocynkowana - słupki , pochwyty oraz przelotka dolna 100x12 - szczelinki 50x10. Malowanie dwukolorowe	t	0,882		
6 d.3	KNR 2-33 0401-03	Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy. Deskowanie nadlewki chodnika po wykonaniu nowego oporu z krawężnika kamiennego. Spadek 3% do osi jezdni. Krawędź zewnętrzna fazowana 2x2cm.	m2	3,480		
7 d.3	KNR 2-33 0404-02	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników. Dozbrojenie przeciwskurczowe siatką fi10. Kotwienie siatki prętami klejanyymi w istniejącą nawierzchnię betonową	t	0,200		
8 d.3	KNR 2-33 0408-01	Betonowanie przy użyciu żurawia pełnych płyt ustrojów niosących bez wsporników. Wykonanie nadlewki betonowej w spadku do linii przykrawężnikowej, pochylenie 3%	m3	2,208		
Razem dział: WYKONANIE NOWEJ KAPY CHODNIKOWEJ						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

....., dnia2020 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy