

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na realizację zadania pn.:  
„Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju”

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	
			Nazwa	Ilość			
1	2	3	4	5	6	7	
I	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>					
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,179			
2.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z oczyszczeniem krawężników i przygotowaniem ich do ponownego wbudowania	m	179,000			
3.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie oporników kamiennych o wymiarach 15x20 cm i 20x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z oczyszczeniem oporników i przygotowaniem ich do ponownego wbudowania	m	39,000			
4.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	1 250,000			
5.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową	m	72,000			
6.	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm z odwiezieniem materiału z odwiezieniem materiału	m <sup>2</sup>	150,000			
7.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x25 cm na podsypce piaskowej	m	96,000			
8.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie chodników z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	328,000			
9.	D-01.03.02	Rozebranie istniejącej studzienki ściekowej betonowej o średnicy 50 cm z odwiezieniem wpustów żeliwnych z rozbiórki na Obwód Drogowy w Bystrzycy Kłodzkiej	szt	11,000			
10.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – rozbiórka i demontaż słupków do znaków drogowych z odwiezieniem rur z rozbiórki na Obwód Drogowy w Bystrzycy Kłodzkiej:	szt	7,000			
11.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – rozbiórka i demontaż znaków drogowych z odwiezieniem znaków z rozbiórki na Obwód Drogowy w Bystrzycy Kłodzkiej:	szt	12,000			
12.	D-10.01.01	Skucie tynku cementowego i oczyszczenie istniejących ścian kamiennych muru oporowego	m <sup>2</sup>	60,000			
13.	D-01.03.02	Rozebranie poręczy łańcuchowej	m	25,000			

14.	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowładowczymi do miejsca ustalonego przez Wykonawcę	m <sup>3</sup>	63,320		
<b>RAZEM</b>			---	---	---	
<b>II</b>	<b>D-02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
15.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach III-IV kat i wywiezienie nadmiaru gruntu z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby wodą -wypoky pod studzienki ściekowe, przykanaliki	m <sup>3</sup>	46,000		
16.	D-02.03.01	Ręczne formowanie i zagęszczanie nasypów z kruszywa stabilizowanego cementem dowiezionego samochodem samowładowczym ze zwilżeniem w miarę potrzeby wodą - zasypki przekopów instalacyjnych - kanalizacji deszczowej	m <sup>3</sup>	23,000		
<b>RAZEM</b>			---	---	---	
<b>III</b>	<b>D-03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
17.	D-03.02.02	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych z kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem w gotowym wykopie o głębokości 2 m 15 szt (nowe wpusty uliczne łukowe zamontowane w ścieku z kostki kamiennej)	szt	15,000		
18.	D-03.02.02	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm łączonych na wcisk do studzienek ściekowych	m	20,000		
19.	D-03.02.02	Regulacja pionowa wpustów ulicznych ściekowych	szt	2,000		
20.	D-03.02.02	Regulacja pionowa obudów zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5,000		
21.	D-03.02.02	Regulacja pionowa włączów studzienek rewizyjnych	szt	12,000		
22.	D-03.02.02	Regulacja pionowa włączów studzienek telekomunikacyjnych	szt	5,000		
<b>RAZEM</b>			---	---	---	
<b>IV</b>	<b>D-04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
23.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 10 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości chodników koryto pod chodnik	m <sup>2</sup>	320,000		
24.	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 40 cm w gruncie kat. II –IV na całej szerokości jezdni i chodników koryto pod jezdnię, opaski w chodnikach	m <sup>2</sup>	1 310,000		
25.	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m <sup>3</sup> materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowładowczymi na odległość do 3 km – wywiezienie gruntu z korytowania	m <sup>3</sup>	556,000		
26.	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z betonu klasy C 8/10 o grubości 20 cm pielęgnowane wodą i piaskiem pod jezdnię i poszerzenia	m <sup>2</sup>	1 104,000		
27.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 15 cm i o wytrzymałości 2,5 MPa pod jezdnię i poszerzenia	m <sup>2</sup>	1 104,000		
28.	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31 mm o grubości 10 cm pod chodniki	m <sup>2</sup>	320,000		

RAZEM			---	---	---		
<b>V</b>	<b>D-05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
29.	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej rozbiórkowej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na jezdni - wzór łuki rzymskie	m <sup>2</sup>	1 016,000			
30.	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej rozbiórkowej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm na poszerzeniach jezdni i zjazdach – kostka układana rzędowo	m <sup>2</sup>	68,000			
31.	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 18-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm kostka nowa – wyspa mini ronda	m <sup>2</sup>	20,000			
32.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) wraz ze skropieniem podbudowy	m <sup>2</sup>	150,000			
RAZEM			---	---	---		
<b>VI</b>	<b>D-06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
33.	D-06.03.01	Mechaniczna plantowanie poboczy o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	61,000			
34.	D-10.01.01	Oczyszczenie istniejącego studni rewizyjnych	szt	12,000			
RAZEM			---	---	---		
<b>VII</b>	<b>D-07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO</b>					
35.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – ustawienie nowych słupków z rur stalowych o średnicy 60 mm długość 3,5 m 11 szt	szt	11,000			
36.	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – ustawienie znaków drogowych A, B, C, D o pow. ponad 0.3 m2 folia odblaskowa II generacji – 15 szt	szt	15,000			
37.	D-07.02.02	Wykonanie mechanicznie oznakowania poziomego jezdni masami grubowarstwowymi linie	m <sup>2</sup>	31,150			
38.	D-07.02.01	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych o średnicy 60 mm o rozstawie łupków co 1,5 m w kolorze żółtym	m	25,000			
RAZEM			---	---	---		
<b>VIII</b>	<b>D-08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>					
39.	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu C16/20 pod krawężniki, ścieki z kostki kamiennej, opaski i oporniki	m <sup>3</sup>	73,700			
40.	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – kostka nowa opaska w chodniku o szerokości 35 cm - 3 rzędy kostki	m <sup>2</sup>	70,000			
41.	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o grubości 9-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm – kostka zrozbiórki wykonanie ścieku i opasek przy krawędzi jezdni o szerokości 55 cm – 5 rzędów kostki	m <sup>2</sup>	189,000			
42.	D-08.01.01	Ułożenie krawężników kamiennych 15x35 cm wystających (krawężniki z rozbiórki) na podsypce cementowo-piaskowej	m	179,000			
43.	D-08.01.01	Ułożenie nowych krawężników kamiennych 15x30 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej	m	98,000			
44.	D-08.01.01	Ułożenie oporników kamiennych z rozbiórki 15x20 cm i 20x20 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej	m	39,000			

45.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	204,000		
46.	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki kamiennej o grubości 6/8 cm (MATERIAŁ INWESTORA) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	320,000		
<b>RAZEM</b>			---	---	---	
<b>IX</b>	<b>D-10.00.00.</b>	<b>ROBOTY INNE</b>				
47.	D-10.01.01	Wykonanie nowego tynku cementowego 1 :3 na istniejącym murze oporowym w kolorze szarym	m <sup>2</sup>	60,000		
<b>RAZEM</b>			---	---	---	
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (PLN)</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (PLN)</b>						

....., dnia ..... r.

.....  
 podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  
 do reprezentowania Wykonawcy