

Kłodzko, dn. 15.12.2020 r.

ZDP.2000/AZ/17-05/2020

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/17/2020**

nazwa zadania: „**Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda**”

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2020 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi min. z dnia 11.12.2020 r. (odpowiedź na pytanie 1) oraz z dnia 14.12.2020 r. (odpowiedź na pytanie 1 oraz 2), a przede wszystkim na potwierdzenie konieczności złożenia wraz z ofertą kosztorysów ofertowych prosimy o załączenie Zaktualizowanego i poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego w celu otrzymania jednoznacznych, identycznych i porównywalnych ofert przez Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty cenowej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

AD.1

Zamawiający zamieścić na swojej stronie aktualizację kosztorysu ofertowego.

PYTANIE NR 2

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi min. z dnia 11.12.2020 r. (odpowiedź na pytanie 1) oraz z dnia 14.12.2020 r. (odpowiedź na pytanie 2) prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości jaką należy wycenić w kosztorysie ofertowym dla poz. 26 dotyczącej wykonania dylatacji bitumicznych. Równocześnie prosimy o informację, czy zostanie Zamieszczony Zaktualizowany kosztorys ofertowy, czy Wykonawca powinien sam nanieść w kosztorysach zmiany wynikające z odpowiedzi Zamawiającego.

AD. 2

Zamawiający zamieścić na swojej stronie aktualizację kosztorysu ofertowego.

PYTANIE NR 3

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 14.12.2020 r. (odpowiedź na pytanie 1) z uwagi, iż Zamawiający nie wyjaśnił rozbieżności dotyczącej wymaganych 1690 kg kątownika wnosimy o jednoznaczne określenie w której pozycji kosztorysowej należy skalkulować konieczność jego wykonania.

AD. 3

Wg. Rysunku 7 należy wykonać krawężnik stalowy używając do jego wykonania kątownika 150x100x12 w ilości 1.690,50 kg. W związku z tym w pozycji nr 19 kosztorysu ofertowego dokonano zmiany dodając do pozycji kosztorysowej 1.690,50 kg co daje ostateczną ilość $9.347,0 + 1.690,5 = 10.980,5$.

Zamawiający zamieścić na swojej stronie aktualizację kosztorysu ofertowego.