

KOSZTORYS OFERTOWY
dla zadania pn.:

„Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa Ruda”

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. zł	Wartość zł
		Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00		
2	Wykonanie oznakowania docelowego na obiekcie	kpl.	1,00		
3	Montaż, utrzymanie, demontaż rusztowań i pomostów roboczych	kpl.	1,00		
4	Tymczasowe zabezpieczenie urządzeń obcych	kpl.	1,00		
5	Zabezpieczenie koryta rzeki na czas prowadzonych robót	kpl.	1,00		
6	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. do 25 cm wraz z transportem frezowiny na składowisko Zamawiającego	m2	560,00		
7	Usunięcie izolacji przęsa z papy termozgrzewalnej wraz z kosztami utylizacji odpadów	m2	298,80		
8	Demontaż istniejącej balustrady wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m	96,60		
9	Rozbiórka istniejących wsporników mostu wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy	m3	38,90		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					0,00
ROBOTY DROGOWE					
10	Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego gr. 4 cm na moście	m2	298,80		
11	Wykonanie warstwy wiążącej na dojazdach AC 16W g. 8 cm	m2	96,00		
12	Wykonanie warstwy ściernicowej gr. 5 cm na moście i dojazdach	m2	560,00		
13	Odtworzenie oznakowania poziomego - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne	m2	17,00		
RAZEM ROBOTY DROGOWE					0,00
ROBOTY MOSTOWE					
Podpory					
14	Wykonanie iniekcji zaprawą mineralną rys w podporach wraz z przygotowaniem podłoża i zaszpachlowaniem zaprawą PCC iniektowanych rys	m	24,00		
15	Wiercenie otworów fi 20 na głębokość 120 cm i osadzenie kotew fi 16 w celu zespolenia skrzydła z korpusem	szt	16,00		
RAZEM Podpory					0,00
Ustrój nośny					
16	Oczyszczenie strumieniowo ściernic i odkucie luźnego betonu w rejonach przegubów Gerbera	m2	62,40		
17	Wykonanie napraw powierzchni belek zaprawami PCC na gł do 6 cm (średnia 3 cm) w rejonach przegubów Gerbera	dm3	1 872,00		
18	Wiercenie otworów fi 16 na głębokość 15 cm i osadzenie kotew fi 12	szt	3 813,00		
19	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu płyty	kg	11 037,50		
20	Wykonanie nadbetonu płyty gr. ok 15 cm z betonu C30/37 oraz wsporników chodnikowych	m3	82,00		
21	Demontaż istniejących wpustów mostowych	szt.	6,00		
22	Dostawa i montaż nowych wpustów mostowych	szt	6,00		
23	Wykonanie izolacji płyty z papy termozgrzewalnej na gruncie żywicznym	m2	298,80		

24	Przygotowanie powierzchni spodu belek głównych do przyklejenia taśm z włókien węglowych	m2	9,60		
25	Dostawa i montaż taśm z włókien węglowych, taśmy o szerokości 100 mm, grubość 1,2 mm,	mb	48,00		
26	Wykonanie dylatacji bitumicznych na jezdni i chodnikach	m	63,90		
27	Oczyszczenie strumieniowo - ściernie spodu ustroju nośnego pod wykonanie lokalnych napraw betonu zaprawami PCC	m2	220,00		
28	Lokalne naprawy powierzchniowe betonu zaprawami PCC na grubość do 2 cm z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia	m2	220,00		
RAZEM Ustrój nośny					0,00
Kapy chodnikowe					
29	Wykonanie nawierzchni izolacji na chodnikach	m2	156,00		0,00
30	Dostawa i montaż balustrady	m	96,60		0,00
RAZEM Kapy chodnikowe					0,00
RAZEM ROBOTY MOSTOWE					0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (PLN)					0,00
PODATEK VAT 23%					0,00
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (PLN)					0,00

....., dnia r.

.....

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy