

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA PN:

„Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego
w miejscowości Nowa Ruda”

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		Nazwa	Ilość
1	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Wdrożenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00
2	Wykonanie oznakowania docelowego na obiekcie	kpl.	1,00
3	Montaż, utrzymanie, demontaż rusztowań i pomostów roboczych	kpl.	1,00
4	Tymczasowe zabezpieczenie urządzeń obcych	kpl.	1,00
5	Zabezpieczenie koryta rzeki na czas prowadzonych robót	kpl.	1,00
6	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. do 25 cm wraz z transportem frezowiny na składowisko Zamawiającego 70x8	m2	560,00
7	Usunięcie izolacji przesła z papy termozgrzewalnej wraz z kosztami utylizacji odpadów 37,35x8	m2	298,80
8	Demontaż istniejącej balustrady wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m	96,60
9	Rozbiórka istniejących wsporników mostu wraz z wywozem gruzu na składowisko wykonawcy 48,60x0,4x2	m3	38,90
ROBOTY DROGOWE			
10	Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego gr. 4 cm na moście	m2	298,80
11	Wykonanie warstwy wiążącej na dojazdach AC 16W g. 8 cm	m2	96,00
12	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm na moście i dojazdach	m2	560,00
13	Odtworzenie oznakowania poziomego - oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne	m2	17,00
ROBOTY MOSTOWE			
Podpory			
14	Wykonanie iniekcji zaprawą mineralną rys w podporach wraz z przygotowaniem podłoża i zaszpachlowaniem zaprawą PCC iniektowanych rys	m	24,00
15	Wiercenie otworów fi 20 na głębokość 120 cm i osadzenie kotew fi 16 w celu zespolenia skrzydła z korpusem	szt	16,00
Ustrój nośny			
16	Oczyszczenie strumieniowo ścierne i odkucie luźnego betonu w rejonach przegubów Gerbera 4x2,6x3x2	m2	62,40
17	Wykonanie napraw powierzchni belek zaprawami PCC na gł do 6 cm (średnia 3 cm) w rejonach przegubów Gerbera 62,4x0,03x1000	dm3	1 872,00
18	Wiercenie otworów fi 16 na głębokość 15 cm i osadzenie kotew fi 12	szt	3 813,00
19	Przygotowanie i montaż zbrojenia nadbetonu płyty	kg	11 037,50
20	Wykonanie nadbetonu płyty gr. ok 15 cm z betonu C30/37 oraz wsporników chodnikowych	m3	82,00
21	Demontaż istniejących wpustów mostowych	szt.	6,00
22	Dostawa i montaż nowych wpustów mostowych	szt	6,00
23	Wykonanie izolacji płyty z papy termozgrzewalnej na gruncie żywicznym	m2	298,80
24	Przygotowanie powierzchni spodu belek głównych do przyklejenia taśm z włókien węglowych	m2	9,60
25	Dostawa i motaż taśm z włókien węglowych, taśmy o szerokości 100 mm, grubość 1,2 mm,	mb	48,00
26	Wykonanie dylatacji bitumicznych na jezdni i chodnikach 2x16,0	m	63,90
27	Oczyszczenie strumieniowo - ścierne spodu ustroju nośnego pod wykonanie lokalnych napraw betonu zaprawami PCC	m2	220,00
28	Lokalne naprawy powierzchniowe betonu zaprawami PCC na grubość do 2 cm z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia	m2	220,00
Kapy chodnikowe			
29	Wykonanie nawierzchnio izolacji na chodnikach	m2	156,00
30	Dostawa i montaż balustrady 48,3x2	m	96,60