

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN.:
"Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3240D ul. Kłodzka w Polanicy - Zdrój - III etap"

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cj netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - kod CPV 45100000-8				
1	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej L=243	m	243,00		
2	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej L=171	m	171,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm (trylinka) F=35	m ²	35,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm F=24	m ²	24,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - istniejące chodniki oraz przy krawędzi jezdni /przed wykonaniem krawężników/ 87+55+111+120+182+111 = 666 m2 F=858,0	m ²	666,00		
6	D-01.03.02	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m ³ materiałów z rozbiórki z transportem samochodami samowyładowczymi na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót V=243*0,3*0,15+35*0,12+24*0,08+171*0,25*0,08+666*0,05=53,78m ³	m ³	53,78		
		Razem	---	---	---	
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45230000-8				
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem samochodami samowyładowczymi na miejsce uzyskane staraniem Wykonawcy robót - wykopy pod elementy odwodnienia 62*0,8*1,2+1,2*1,2*1,5+2*1,5*1,5=66,18 m ³ - czyszczenie rowu z namułu 32*0,2*0,4=2,56 m ³ - załadunek i wywóz gruntu z korytowania 1019*0,3=305,70 m ³ RAZEM 374,44 M ³	m ³	374,44		
8	D-02.03.01	Wykonanie nasypów ręcznie z gruntów naturalnych stabilizowanych cementem o Rm=2,5 MPa – zasypki przekopów instalacyjnych	m ³	33,00		
		Razem	---	---	---	
III	D-03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - kod CPV 45230000-8				
9	D-03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnej, betonowej średnicy 1500 mm jako odbiornika wód opadowych z rowu przydrożnego	szt.	1,00		

10	D-03.02.01	Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem wraz z wykonaniem przykanalika	szt.	1,00		
11	D-03.02.01	Wykonanie kolektora deszczowego PCV średnicy 400 mm na połączeniu studni projektowanej oraz istniejącej	m	62,00		
12	D-03.06.01	Regulacja włączów studni rewizyjnych	szt.	5,00		
Razem			---	---	---	
IV	D-04.00.00.	PODBUDOWY - kod CPV 45233000-9				
13	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gr. 30 cm w gruncie kat. II –IV wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem podłoża, pod wszystkie nawierzchnie /ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy i chodnik/ $87+55+29+111+120+182+111+103+121+35+41+24=101$	m ²	1 019,00		
14	D-04.06.02	Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B15 gr. 20 cm /zjazdy z kostki kamiennej/ 35+41+24	m ²	100,00		
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm /ciąg pieszo-rowerowy i chodnik/ 1019-100=919m ²	m ²	919,00		
16	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie podbudowy emulsją asfaltową – ciąg pieszo-rowerowy /919-175/	m ²	744,00		
Razem			---	---	---	
V	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA - kod CPV 45233000-9				
17	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9-11 cm na posypce cementowo-piaskowej – /zjazdy/	m ²	100,00		
18	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa wiążąca gr. 4 cm, b.a. AC16W – ciąg pieszo-rowerowy	m ²	744,00		
19	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego w-wa ścieralna gr. 4 cm, b.a. AC11S – ciąg pieszo-rowerowy	m ²	744,00		
20	D-05.03.05	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm wzdłuż ustawionych nowych krawężników betonowych $M=(396 \times 0,2) \text{m}^2 \times 0,100 \text{Mg/m}^2 = 7,92 \text{t}$	Mg	7,92		
Razem			---	---	---	
VI	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC – kod CPV 45233000-0				
21	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm wystających na podsypce cementowo-piaskowej (81+251+16+48) L=396m	m	396,00		

22	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (36+113+56+15+37+12+49+4) l=322m	m	322,00		
23	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod krawężniki i obrzeża betonowe V=322*0,03+396*0,06=33,42m ³	m ³	33,42		
24	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni na chodniku z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm w kolorze żółtym na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem F=55+120=175m ²	m ²	175,00		
Razem			---	---	---	

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

OZNACZENIE	NAZWA ELEMENTU	WARTOŚĆ
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
II	ROBOTY ZIEMNE	
III	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
IV	PODBUDOWY	
V	NAWIERZCHNIA	
VI	ELEMENTY ULIC	
RAZEM I –VI (netto) PLN		
PODATEK VAT 23 %		
OGÓŁEM (brutto) PLN		

....., dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

**UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.**