

Kosztorys ofertowy dla zadania: „Remont muru oporowego wraz z naprawą barieroporęczy typu sztywnego w ciągu drogi powiatowej 3312D w miejscowości Dzikowiec, km 3+690”.						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość (Il. x Cena)
KOSZTORYS:						
1		REMONT MURU OPOROWEGO NA DŁUGOŚCI 9,50 m				
1 d.1	KNR 4-01 0316-08	Uzupełnienie ścian z kamienia o grubości 40-55 cm lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowej. ANALOGIA Na remontowanym odcinku do uzupełnienia pęknięcia oraz odspojenia materiału murowego.	m3	1,000		
Razem dział: REMONT MURU OPOROWEGO NA DŁUGOŚCI 9,50 m						
2		POBOCZA				
2 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczki o grubości 10 cm Krotność = 2	m2	80 * 1,4 = 112,000		
3 d.2	KNR 2-09 0425-09	Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km	t	80 * 1,4 * 0,2 * 1,8 = 40,320		
4 d.2	KNKRB 6 0104-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna. ANALOGIA. Wykonanie poboczki z kamienia łamanego frakcji 0/31.5mm.	m3	80 * 1,4 * 0,10 = 11,200		
Razem dział: POBOCZA						
3		REMONT PORĘCZY MOSTOWYCH				
5 d.3	KNR 2-33 0702-08	Demontaż barier sprężystych jednostronnych. Demontaż uszkodzonego odcinka na długości 17,30 m. Uszkodzona część o długości 8m do przekazania na składowisko najbliższego obwodu drogowego. Pozostała część na składowisko Wykonawcy do ponownego montażu. Długość całkowita odcinka do demontażu wynosi 17,30 m.	t	13 * 1,33 * 0,048 = 0,830		
6 d.3	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste. Montaż barieroporęczy na wyremontowanym odcinku muru oporowego	t	7 * 1,33 * 0,048 = 0,447		

7 d.3	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste. Montaż barieroporęczy na wyremontowanym odcinku muru oporowego za pomocą kotew wklejanych we wcześniej wywiercone otwory.	t	$6 * 1,33 * 0,048$ $= 0,383$		
Razem dział: REMONT PORĘCZY MOSTOWYCH						
Razem wartość robót (netto)						
Podatek VAT (23%)						
Ogółem wartość robót (brutto)						

....., dnia2022 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy