

Kosztorys ofertowy dla zadania: "Remont skrzydełka od strony wody dolnej, brzeg lewostronny obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3255D w miejscowości Kamienica, km 2+789"						
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość (Il. x Cena)
KOSZTORYS:						
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu organizacji ruchu, wdrożenie i demontaż na czas trwania prac remontowych skrzydełka betonowego obiektu mostowego	kpl.	1,000		
2 d.1	KNR-W 2-01 0120-01	Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych. 10 płyt drogowych 1,25 x 2,50 m	m2	31,250		
3 d.1	KNR 2-01 0129-02	Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych	m2	31,250		
4 d.1	KNK 2-06 0307-03	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm w jezdni z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	31,250		
Razem dział: PRACE PRZYGOTOWAWCZE						
2		PRACE REMONTOWE SKRZYDEŁKA BETONOWEGO OD STRONY WODY DOLNEJ, STRONA LEWA				
5 d.2	KALK. WŁASNA	Odtworzenie umocnienia skarpy oraz rowu po nasunięciu skrzydełka przyczółka	kpl.	1,000		
6 d.2	KNR-W 2-01 0212-08 z.sz. 2.3.2 9903-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze. Wykopy pogłębiające niszę fundamentową pod nasunięcie skrzydełka, po nasunięciu na miejsce pierwotne pogłębienie strefy obwodowej skrzydełka pod wykonanie odsadzki betonowej	m3	$3,0 * 0,5 * 1,5 +$ $3,0 * 0,5 * 0,7 +$ $0,5 * 0,7 * 1,0 =$ 3,650		
7 d.2	KALK. WŁASNA	Nasunięcie skrzydełka przyczółka na miejsce pierwotne za pomocą siłowników hydraulicznych	kpl.	1,000		
8 d.2	KNR 2-33 0203-02	Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m. Wykonanie deskowania odsadzki betonowej dla skrzydełka. Szerokość odsadzki 30cm.	m2	$3,0 * 0,7 + 0,7 * 1,0 =$ 2,800		
9 d.2	KNR 2-33 0210-02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy, płyty i ławy fundamentowe	m3	$3,0 * 0,7 * 0,3 +$ $0,3 * 0,7 * 1,0 =$ 0,840		

10 d.2	KNR AT-27 0105-03 uwaga pod tablicą.	Mechaniczne rozkucie rysy. Rozkucie rysy na styku skrzydełka z przyczółkiem pod zespolenie za pomocą prętów oraz późniejsze obetonowanie.	m	2,500		
11 d.2	KALK. WŁASNA	Wykonanie wiercenia krzyżowego w przyczółku oraz skrzydełku, pręty wklejane chemicznie, zespolenie a pomocą spawania, obetonowanie betonem C25/30. Nacięcie mechaniczne rysy wymuszającej pęknięcie skurczowe i uzupełnienie materiałem plastycznym	kpl.	1,000		
Razem dział: PRACE REMONTOWE SKRZYDEŁKA BETONOWEGO OD STRONY WODY DOLNEJ, STRONA LEWA						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO)						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO)						

....., dnia2022 r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy